

Przebudowa drogi gminnej Zuzalka-Kosinowo dl. 300m -powierzchniowe utrwalenie grysami

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość [zł]
I	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8					
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,30		
II	NAWIERZCHINIA CPV 45233000-9					
2	D-04.04.02	Górna w-wa podbudowy z z mieszanki żwirowo-tłuczniowej , tłuczeń twardy 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	1 271,9		
		$300,0*3,8+2*13,76+9*5,8*2,0=$				
3	D-04.01.01	Formowanie poboczy (nasyp z dowozu) wraz z zagęszczeniem	m3	29,7		
		$(2*300-9*5,8)*0,75*0,07=29,67m3$				
4	D-05.03.07	Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami 5/8 i 8/11mm i emulsją asfaltową kationową	m2	1 271,9		
III	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8					
5	D-06.01.01	Plantowanie - obrobienie na czysto poboczy	m2	410,9		
		$(300*2-9*5,8)*0,75=410,85m2$				
WARTOŚĆ NETTO						
PODATEK VAT 23%						
WARTOŚĆ BRUTTO						

Przebudowa drogi gminnej Zuzalka-Kosinowo dl. 300m -powierzchniowe utwalenie grysan

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
I	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8			
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,30
II	NAWIERZCHNIA CPV 45233000-9			
2	D-04.04.02	Górna w-wa podbudowy z z mieszanki żwirowo-tłuczniowej , tłuczeń twardy 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm $300,0*3,8+2*13,76+9*5,8*2,0=$	m2	1 271,9
3	D-04.01.01	Formowanie poboczy (nasyp z dowozu) wraz z zagęszczeniem $(2*300-9*5,8)*0,75*0,07=29,67m^3$	m3	29,7
4	D-05.03.07	Podwójne powierzchniowe utwalenie grysami 5/8 i 8/11mm i emulsją asfaltową kationową	m2	1 271,9
III	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8			
5	D-06.01.01	Plantowanie - obrobienie na czysto poboczy $(300*2-9*5,8)*0,75=410,85m^2$	m2	410,9