

Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerzka dl. 480m w m. Ładne, Mursk

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość [zł]
I ROBOTY PRZYGOTAWCZE CPV 45100000-8						
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinowym odc. od 0+155 do 0+635	km	0,48		
2	D-01.02.04	Demontaż przepustu betonowego o średnicy 60cm dł. 5m z wywozem materiału poza plac budowy	m	5,00		
II ODWODNIENIE CPV 45230000-8						
3	D-03.01.01	Wykop w gruncie kat. III z wywozem pod przepust \varnothing 600:8.0*1.0*1.0=8.0m ³	m ³	8,00		
4	D-03.01.01	Ułożenie przepustu z rur PP o średnicy 600mm na ławie żwirowej grub. 15cm szer.0.6m 8m	m	8,00		
5	D-03.01.01	Montaż prefabrykatów kohnierzowych dla \varnothing 600	szt	2,00		
6	D-03.01.01	Zasypanie przepustów gruntem z dowozu z zagęszczeniem 8,0-8*3,14*0,3*0,3=5,7m ³	m ³	5,70		
7	D-03.01.01	Umocnienie wlotu i wylotu przepustu \varnothing 600 brukiem 16/20cm na zaprawie cementowej 2*0,8*1,0=1,6m ²	m ²	1,60		
8	D-03.01.01	Oczyszczenie rowu z trawy i namotu 2*10=20	m	20,00		
III ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0						
9	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 35 cm w gruncie kat. I-IV droga: od 0+155 do 0+170: 15,0*4,3=64,5m ²	m ²	64,5		
10	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 30 cm w gruncie kat. I-IV poszerzenie drogi szer. 30cm od km 0+335 do 0+635 : 300,0*0,3=90m ²	m ²	145,0		
11	D-04.01.01	Wbudowanie urobku w nasyp-pobocza wraz z zagęszczeniem 480*2*0,75*0,08*0,5=28,8m ³	m ³	28,8		
12	D-04.01.01	Wywóz gruntu poza budowę wraz z zagospodarowaniem 64,5*0,35+145,0*0,3-480*2*0,75*0,08*0,5=48,8-28,8=5,0m ³	m ³	20,0		
IV NAWIERZCHNIA CPV 45233000-9						
13	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku grub. 10cm droga : 15,0*4,3+300*0,3=154,5m ² zjazdy 11*5,0*1,0=55m ²	m ²	209,5		
14	D-04.04.02	Dolna w-wa podbudowy z destruktu betonowego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm droga : 15,0*4,3+300*0,3=154,5m ² zjazdy 11*5,0*1,0=55m ²	m ²	209,5		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość [zł]
15	D-04.04.02	Górna w-wa podbudowy z mieszanki żwirowo-tłuczniowej, twardy 0/31,5mm stabilizowana mech. grub. 6cm rozłożony rozścielaczem droga: 480,0*3,7+30,3*0,5+23,5*0,5+4*20,0*0,5*0,5=1822,96m ² zjazdów 11*5,0*1,0=55m ²	m2	1 878,0		
16	D-05.03.07	Podwójne powierzchniowe utrwalenie grypsami 5/8 i 8/11mm i emulsją asfaltową kationowa droga: od 0+155 do 0+635 : 480,0*3,6+30,3*0,5+23,5*0,5+4*20,0*0,5*0,5=1774,96m ² zjazdów 11*5,0*1,0=55m ²	m2	1 830,0		
V URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233221-4						
17	D-07.02.01	Şlupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm	szt.	6		
18	D-07.02.01	Montaż znaków typ M	szt	10		
19	D-07.02.02	Montaż barier stalowych energochłonnych N2W3 bez odcink końcowych (pasy zakończone "uszami") 2*4,0=8m	m	8,0		
VI ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8						
20	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 10 cm w gruncie kat. I-IV dla potrzeb poboczny (480*2-11*6,0)*0,5=447,0m ²	m2	447,0		
21	D-04.01.01	Wywóz gruntu poza budowę wraz z zagospodarowaniem 447,0*0,1=44,7m ³	m3	44,7		
22	D-04.04.02	Umocnienie poboczny kruszywem łamarym twardym (np. melafir) stabilizowanym mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	447,0		
23	D-06.01.01	Plantowanie - obróbiecie na czysto poboczny (480*2-11*6,0)*0,5=447m ²	m2	447,0		
WARTOŚĆ NETTO						
PODATEK VAT 23%						
WARTOŚĆ BRUTTO						