


PRZEKRÓJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI JEZDNI

SKALA 1:25




SZCZEGÓŁ "A"



WARSTWA ŚCIERALNA PODWÓJNE POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE GRYSEM KAMIENNYM TWARDYM I EMULSJĄ NA SZER. 4.0m - GRYŚ KAMIENY 5-8 mm - GRYŚ KAMIENY 8-11 mm - EMULSJA ASFALTOWA KATIONOWA
GÓRNA W-WA PODBUDOWY Z MIESZNAŃKI TŁUCZNIOWO - ŻWIROWO- TŁUCZEŃ TWARDEY 0/31.5 STABILIZOWANA MECHANICZNIE grub. 8cm ROZŁOŻONEJ ROZŚCIEŁACZEM
DOLNA W-WA PODBUDOWY Z MIESZNIKI TŁUCZNIOWO - ŻWIROWO- WAPIENNEJ 0/31.5 STABIL. MECHANICZNIE grub. średnio 16cm
W-WA ODCINAJĄCA Z PIASKU GRUB. 10 cm
SPROFILOWANE PODŁOŻE GRUNTOWE O Js > 0,99

SZCZEGÓŁ "A"

SKALA 1:10



Inwestycja:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI TELAŻNA LEŚNA, GMINA WŁOCŁAWEK
Inwestor:	GMINA WŁOCŁAWEK ul. KRÓLEWIECKA 7, 87-800 WŁOCŁAWEK
Nazwa rys:	PRZEKRÓJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI JEZDNI
Projektant Branży drogowej	mgr.inż. URSZULA KĘDZIEŃSKA upr. do kier. rob. konstr.-bud. nr UAN-NB-8386-5/45/84Wk upr. do proj. i kier. rob. drogowych nr ABU-IX-8386-5/31/90Wk
Data:	Skala: 1:25, 1:10 Nr rys. 4