



# SCHEMAT ZJAZDU

## SKALA 1:100



# PRZEKRÓJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI ZJAZDU

## SKALA 1:10



WARSTWA ŚCIERALNA  
 PODWÓJNE POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE  
 GRYSEM KAMIENNYM TWARDYM I EMULSJĄ NA szer. 5.0m  
 - GRYSEM KAMIENNY 5-8 mm  
 - GRYSEM KAMIENNY 8-11 mm  
 - EMULSJA ASFALTOWA KATIONOWA

TYP D

GÓRNA W-WA PODBUDOWY Z MIESZANKI TŁUCZNIOWO - ŻWIROWEJ  
 0/31.5 STABILIZOWANA MECHANICZNIE grub. 6cm

DOLNA W-WA PODBUDOWY Z MIESZANKI TŁUCZNIOWO - ŻWIROWO-  
 WAPIENNEJ 0/31.5 STABIL. MECHANICZNIE grub. średnio 15cm

W-WA ODCINAJĄCA Z PIASKU GRUB. 10 cm

SPROFILOWANE PODŁOŻE GRUNTOWE O  $J_s > 0,99$

Inwestycja:	PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SYKUŁA gmina WŁOCŁAWEK
Inwestor:	GMINA WŁOCŁAWEK ul. KRÓLEWIECKA 7, 87-800 WŁOCŁAWEK
Nazwa rys:	SCHEMAT ZJAZDU
Projektant Branży drog.	mgr.inż. URSZULA KĘDZIERSKA upr. do kier. rob. konstr.-bud. nr UAN-NB-8386-5/45/84Wk upr. do proj. i kier. rob. drogowych nr ABU-IX-8386-5/31/90Wk
Data: 12.2016	Skala: 1:25, 1:10

Nr rys. 6