


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI DROGI


SKALA 1:50

ODC. od km 0+000 do 0+034.77




- 1. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO grub. 4 cm
- 2. W-WA PODBUDOWY Z TŁUCZNIĄ WAPIENNEGO grub. 21 cm
MIESZANKA ŻWIROWO - TŁUCZNIOWA 0/31.5) STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE WYKONANA DWUWARSTWOWO (15cm+6cm)
ROZŁOŻONA ROZSCIĘLACZEM
- 3. W-WA ODCINAJĄCA Z PIASKU grub.15 cm
- 4. SPROFILOWANE ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE O $I_s > 0,99$

ODC. od km 0+054.77 do 0+567.65



- 1. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO grub. 4 cm
- 2. W-WA PODBUDOWY Z TŁUCZNIĄ WAPIENNEGO grub. 21 cm
MIESZANKA ŻWIROWO - TŁUCZNIOWA 0/31.5) STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE WYKONANA DWUWARSTWOWO (15cm+6cm)
ROZŁOŻONA ROZSCIĘLACZEM
- 3. W-WA ODCINAJĄCA Z PIASKU grub.15 cm
- 4. SPROFILOWANE ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE O $I_s > 0,99$


ODC. od km 0+567.65do 1+090



- 1. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO grub. 4 cm
- 2. W-WA PODBUDOWY Z TŁUCZNIĄ WAPIENNEGO grub. 21 cm
MIESZANKA ŻWIROWO - TŁUCZNIOWA 0/31.5) STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE WYKONANA DWUWARSTWOWO (15cm+6cm)
ROZŁOŻONA ROZSCIĘLACZEM
- 3. W-WA ODCINAJĄCA Z PIASKU grub.15 cm
- 4. SPROFILOWANE ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE O $I_s > 0,99$

SZCZEGÓŁ "A"

SKALA 1:10



Inwestycja:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWŚCI LUDWINOWO, gm WŁOCLĄWEK
Inwestor:	GMINA WŁOCLĄWEK ul. KRÓLEWIECKA 7
Nazwa rys:	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI
Projektant Branży drogowej	mgr.inż. URSZULA KĘDZIERSKA upr. do kier. rob. konstr.-bud. nr UAN-NB-8386-5/45/84Wk upr. do proj. i kier. rob. drogowych nr ABU-IX-8386-5/31/90Wk
Data:	Skala: 1:10; 1:50 Nr rys. 3