


PRZEKRÓJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI JEZDNI

SKALA 1:25




WARSTWA ŚCIERALNA PODWÓJNE POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE GRYSEM KAMIENNYM TWARDYM I EMULSJĄ NA szer 3.5m - GRYS KAMIENY 5-8 mm - GRYS KAMIENY 8-11 mm - EMULSJA ASFALTOWA KATIONOWA	TYP B
W-WA GÓRNA PODBUDOWY Z MIESZANKI TŁUCZNIOWO - ŻWIROWEJ 0/31.5 STABILIZOWANA MECHANICZNIE grub. 6cm ROZŁOŻONEJ ROZŚCIEŁACZEM	
W-WA DOLNA PODBUDOWY Z MIESZKI TŁUCZNIOWO - ŻWIROWO-WAPIENNEJ 0/31.5 STABIL. MECHANICZNIE grub. średnio 16cm	
W-WA ODCINAJĄCA Z PIASKU grub. 10 cm	
SPROFILOWANE PODŁOŻE GRUNTOWE O $J_s > 0,99$	

WARSTWA ŚCIERALNA PODWÓJNE POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE GRYSEM KAMIENNYM TWARDYM I EMULSJĄ NA szer. 3.5m - GRYS KAMIENY 5-8 mm - GRYS KAMIENY 8-11 mm - EMULSJA ASFALTOWA KATIONOWA	TYP A
W-WA GÓRNA PODBUDOWY Z MIESZANKI TŁUCZNIOWO - ŻWIROWEJ 0/31.5 STABILIZOWANA MECHANICZNIE grub. 6cm ROZŁOŻONEJ ROZŚCIEŁACZEM	
W-WA DOLNA PODBUDOWY Z MIESZKI TŁUCZNIOWO - ŻWIROWO-WAPIENNEJ 0/31.5 STABIL. MECHANICZNIE grub. średnio 12cm	
W-WA WYRÓWNAWCZA Z MIESZKI ŻWIROWO-TŁUCZNIOWO-WAPIENNEJ 0/31.5 grub. średnio 4cm	
ISTNIEJĄCA WARSTWA PODBUDOWY Z MIESZANKI TŁUCZNIOWEJ	

SZCZEGÓŁ "A"

SKALA 1:10



Inwestycja:	PRZEBUDOWA DRIGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SYKUŁA
Inwestor:	gmina WŁOCLAWEK
Nazwa rys:	GMINA WŁOCLAWEK ul. KRÓLEWIECKA 7, 87-800 WŁOCLAWEK
Projektant	PRZEKRÓJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI JEZDNI
Branży drog.	mgr.inż. URSZULA KĘDZIERSKA upr. do kier. rob. konstr.-bud. nr UAN-NB-8386-5/45/84Wk upr. do proj. i kier. rob. drogowych nr ABU-IX-8386-5/31/90Wk
Data:	12.2016
Skala:	1:25, 1:10
Nr rys.	4