
PRZEDMIAR DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : URZĄDZENIE TERENÓW ZIELONYCH W KRUSZYNIE, REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
W MIEJSCOWOŚCI WISTKA KRÓLEWSKA ORAZ PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWE-
GO W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ
ADRES INWESTYCJI : ŚWIETLICA WIEJSKA W MIEJSCOWOŚCI WISTKA KRÓLEWSKA
INWESTOR : Gmina Włocławek
ADRES INWESTORA : 87-800 Włocławek ul. Królewiecka 7
BRANŻA : ogólnobudowlana
DATA OPRACOWANIA : 14.05.2013

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

VAT [V] 23.00 % Σ(R, M, S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.05.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont świetlicy wiejskiej					
1	ROZBIÓRKA - CZĘŚĆ WYŻSZA				
1	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych falistych nadających się do użytku	m ²		
d.1	0511-02	103.2	m ²	103.200	
				RAZEM	103.200
2	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²		
d.1	0403-03	103.2	m ²	103.200	
				RAZEM	103.200
3	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami - remont konstrukcji	m ²		
d.1	0403-05	103.2	m ²	103.200	
	ANALOGIA				
				RAZEM	103.200
4	KNR 4-04	Rozebranie belek stropowych - remont i konserwacja belek stropowych	m		
d.1	0406-05	91.7	m	91.700	
	ANALOGIA				
				RAZEM	91.700
5	KNR 4-04	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych	m ²		
d.1	0406-04	91.7	m ²	91.700	
				RAZEM	91.700
6	KNR 4-04	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe	m ²		
d.1	0406-01	91.7	m ²	91.700	
				RAZEM	91.700
7	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półpust	m ²		
d.1	0405-02	73.078	m ²	73.078	
				RAZEM	73.078
8	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych legarów	m		
d.1	0405-04	97.6	m	97.600	
				RAZEM	97.600
9	KNR 4-04	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów	m ³		
d.1	0109-04	1.47	m ³	1.470	
				RAZEM	1.470
10	KNR 4-01	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m ³		
d.1	1011-02	0.96	m ³	0.960	
				RAZEM	0.960
11	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-04	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1	0354-05	3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
2	DACH I PRZEMUROWANIE ŚCIAN CZĘŚCI WYŻSZEJ				
13	KNR 4-01	Przemurowanie przesklepień łukowych otworów 2x1 ceg.w ścianach z cegiel - murowanie w łuku o promieniu do 3 m - materiały z rozbiórki	m		
d.2	0314-01	3.3	m	3.300	
	z.sz. 2.4.				
	9906-01				
	z.sz. 2.5.				
	9907-01				
				RAZEM	3.300
14	KNR 4-01	Wymiana ścian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie - materiały z rozbiórki	m ³		
d.2	0301-02	3.476	m ³	3.476	
	z.sz. 2.5.				
	9907-01				
				RAZEM	3.476
15	KNR 4-01	Przemurowanie ciągle pęknięć o głębokości 1 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej - materiały z rozbiórki	m		
d.2	0307-02	6.75	m	6.750	
	z.sz. 2.5.				
	9907-01				
				RAZEM	6.750

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01 d.2 0307-07 z.sz. 2.5. 9907-01	Przemurowanie co trzy warstwy cegieł pełnych w ścianach - materiały z rozbiórki	m		
		6.75	m	6.750	
				RAZEM	6.750
17	KNR 4-01 d.2 0311-04 z.sz. 2.5. 9907-01	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 1/2 ceg. poziomo - materiały z rozbiórki	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
18	KNR 4-01 d.2 0304-02 z.sz. 2.5. 9907-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - materiały z rozbiórki	m ³		
		3.665	m ³	3.665	
				RAZEM	3.665
19	KNR 2-02 d.2 0406-01 ANALOGIA	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej - wymiana i wzmocnienie	m ³ drew.		
		0.330	m ³ drew.	0.330	
				RAZEM	0.330
20	KNR 2-02 d.2 0405-02	Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyczonej o rozpiętości 9 m	m ²		
		157.94	m ²	157.940	
				RAZEM	157.940
21	KNR 0-15II d.2 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m ²		
		110.4	m ²	110.400	
				RAZEM	110.400
22	KNR 0-15II d.2 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m ²		
		110.4	m ²	110.400	
				RAZEM	110.400
23	NNRNKB d.2 202 0535-02	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 50 m ² o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach - uwaga KOLOR CZERWONY	m ²		
		110.4	m ²	110.400	
				RAZEM	110.400
24	NNRNKB d.2 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
25	NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		21.72	m ²	21.720	
				RAZEM	21.720
26	NNRNKB d.2 202 0546-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
27	NNRNKB d.2 202 0550-02	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 80 mm	m		
		10.8	m	10.800	
				RAZEM	10.800
3		DACH CZĘŚCI NISKIEJ			
28	KNR 4-01 d.3 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m ²		
		55.1	m ²	55.100	
				RAZEM	55.100
29	KNR 0-22 d.3 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża	m ²		
		55.1	m ²	55.100	
				RAZEM	55.100
30	KNR 0-22 d.3 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie	m ²		
		55.1	m ²	55.100	
				RAZEM	55.100
31	NNRNKB d.3 202 0546-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien	m		
		14.5	m	14.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	14.500
32	NNRNKB d.3 202 0550-02	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichloru winylu o śr. 80 mm	m		
	5.4		m	5.400	
				RAZEM	5.400
33	KNR 0-19 d.3 0929-09	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2	m ²		
	8.25		m ²	8.250	
				RAZEM	8.250
34	KNR 4-01 d.3 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
	5		szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
35	KNR 2-02 d.3 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone Z OŚCIEŻNICĄ	m ²		
	9.225		m ²	9.225	
				RAZEM	9.225
4		ŚCIANKI I TYNKI			
36	KNR 4-01 d.4 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
	8.3		m ²	8.300	
				RAZEM	8.300
37	KNR 2-02 d.4 0122-01 ANALOGIA	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg. - odgruzowanie i przemurowanie	m ³		
	1.75		m ³	1.750	
				RAZEM	1.750
38	KALK. d.4 WŁASNA	Montaż kominka z wkładem żeliwnym, zamkniętym i wkładem kominowym	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 4-01 d.4 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
	165		m ²	165.000	
				RAZEM	165.000
5		SUFITY I POSADZKI			
40	NNRNKB d.5 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu popr.o dług. 60 cm	m ²		
	109.384		m ²	109.384	
				RAZEM	109.384
41	KNR 2-02 d.5 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
	109.384		m ²	109.384	
				RAZEM	109.384
42	KNR 2-02 d.5 0609-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie	m ²		
	109.384		m ²	109.384	
				RAZEM	109.384
43	KNR 2-02 d.5 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
	7.657		m ³	7.657	
				RAZEM	7.657
44	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
	109.384		m ²	109.384	
				RAZEM	109.384
45	NNRNKB d.5 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²		
	109.384		m ²	109.384	
				RAZEM	109.384
46	NNRNKB d.5 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
	48		m	48.000	
				RAZEM	48.000
47	KNR-W 2- d.5 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
	188		m ²	188.000	
				RAZEM	188.000
6		INSTALACJE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
48	KALK. ZA- d.6 KŁADOWA	Remont instalacji wod-kan wewnętrznej z przyłączem w porozumieniu z In- westorem - wykonanie 2 szt wc z umywalkami z pełnym wyposażeniem - wykonanie 1 szt. zlewozmywaka mocowanego na szafce + bateria 1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KALK. ZA- d.6 KŁADOWA	Remont - wykonanie bezodpływowego szczelnego zbiornika ścieków dla potrzeb świetlicy 1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KALK. ZA- d.6 KŁADOWA	Remont i modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej z zasilaniem i modernizacją przyłącza dla potrzeb świetlicy wynikający z jej funkcji 1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000