


GMINA WŁOCŁAWEK	
FIRMA INŻYNIERYJNA J. PATEK 87-811 Szpetal Górny ul. Słoneczna 8 ; patek2@poczta.onet.pl	
OBIEKT	ROZBUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KRUSZYNIE
ADRES	Kruszyn gm. Włocławek dz. nr. 501
BRANŻA	KONSTRUKCJA
RYSUNEK	SŁUP SŻ-1
PROJEKTANT	mgr inż. Jarosław Patek
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Cezary Olewniczak
OPRACOWAŁ	mgr inż. Hanna Łazarowska Nowak
DATA 07/2011	
1:100	
NR RYS. 01	
REV. 00	
STR.	

BETON B-20 STAL A-0 ; A-III



Słup SŻ-1
Liczba elementów : 6

Poz.	Stal		Długość (mm)	Liczba			Długość łączna (m)	
	Ø	#		w elementach	elementów	ogółem	A–0	A–III
	A–0	A–III					Ø 6	# 16
1		16	7670	8	6	48		368,16
2	6		1250	41	6	246	307,50	
Długość wg średnic (m)							307,50	368,16
Masa 1 m pręta (kg/m)							0,22	1,58
Masa łączna wg średnic (kg)							68,27	581,69
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							68,27	581,69
Ogółem (kg)							649,96	

